



**ИНСПЕКЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Красный проспект, 18, г. Новосибирск, 630011  
Тел.: (383) 223-16-44, факс: (383) 203-50-90

E-mail: [gsn@nso.ru](mailto:gsn@nso.ru)

[www.gsn.nso.ru](http://www.gsn.nso.ru)

Гагариной Н.А.

Титова ул., д.242/2, кв.24  
г. Новосибирск, 630096  
[gagarina@ngs.ru](mailto:gagarina@ngs.ru)

На № 13 СЕН 2013 № 1014-18/44  
от \_\_\_\_\_

Уважаемая Надежда Анатольевна!

Рассмотрев Ваше обращение о некачественно выполненных полах в подъездах жилых домов по ул.Титова, 246/1, 242/2, 244, по ул.Спортивная, 7/2, 9/2, 11/1 в Ленинском районе г.Новосибирска, застройщиком ООО «КПД-Газстрой», сообщая:

Полы лестничных клеток указанных домов выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией, разработанной ООО «КПД-Газстрой» (с покрытием, выполненным в заводских условиях, с гладкой отделкой(шлифованием) на строительной площадке верхних лицевых поверхностей), при наличии необходимой документации подтверждающей качество примененных строительных материалов и изделий.

Кроме этого, в соответствии с СП 29.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 «Полы» при требовании малого пылеотделения способом отделки поверхности покрытия пола является шлифование поверхности. Требования по беспыльности полов должно выполняться в помещениях, где пылеотделение от пола приводит к нарушению нормального режима работы технологического оборудования и автоматизированного транспорта с числовым программным устройством, и устанавливаются заказчиком на стадии технического задания на проектирование.

Тем не менее, Застройщиком разработаны мероприятия на предмет обеспыливания поверхностей, которые включают пропитку поверхностей укрепляющей мастикой «Протекстил». Кроме этого, при подготовке поверхностей будет восстановлена заделка монтажных петель. Выполнение работ находится на контроле инспекции.

По информации застройщика указанные виды работ будут завершены в срок до 01.11.2013г.

И.о.начальника инспекции

В.В. Федоренко