

**Сводная ведомость объемов работ и материалов по капитальному ремонту системы ХГВС  
жилого дома №27 по улице Кирова**

<b>№ п/п</b>	<b>В1 - хозяйственно питьевой водопровод ниже отм. 0,000</b>	<b>Ду, мм</b>	<b>L, мм/Кол.</b>	<b>Масса 1 м.п.</b>	<b>Итого, кг</b>	<b>Цена, руб</b>	<b>Сумма, руб</b>
1	Трубы водогазопроводные оцинк.	15	2	1,28	2,56		
2	Трубы водогазопроводные оцинк.	20	115	1,66	190,9		
3	Трубы водогазопроводные оцинк.	25	25	2,39	59,75		
5	Трубы водогазопроводные оцинк.	40	30	3,84	115,2		
6	Трубы водогазопроводные оцинк.	50	50	4,88	244		
7	Трубы водогазопроводные оцинк.	65	145	7,05	1022,25		
8	Трубы водогазопроводные оцинк.	80	11	8,34	91,74		
9	Трубы водогазопроводные оцинк.	100	13	12,15	157,95		
10	Кран шаровой стальной NAVAL	50	1				
11	Кран шаровой стальной NAVAL	65	2				
12	Кран шаровой стальной NAVAL	80	1				
13	Кран шаровой латунный BB Itap	15	5				
14	Кран шаровой латунный BB Itap	25	2				
15	Кран под манометр Itap	15	3				
16	Манометр МПЗ-У		3				
17	Кран поливочный комплект:						
18	а. Клапан муфтовый	25	2				
19	б. Рукав рез. L=20, Ду32		2				
20	Редуктор давления Eurobrass	50	2				
21	Герметизация ввода:		1				
22	Врезка Ду100 существующую сеть		1				
23	Крепление трубопроводов (уголок, арматура) кг		150				
24	Краска БТ-177 в два слоя по грунту ГВ-021 в один слой		3,37				
25	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	22	2,2				
26	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	28	126,5				
27	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	35	27,5				
29	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	48	33				
30	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	60	55				
31	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	76	159,5				
32	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	89	12,1				
33	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	108	14,3				
34	Клей K-Flex, л		7				
	<b>Итого материалы по разделу:</b>						
	Прокладка трубопровода (демонтаж, монтаж, покраска, изоляция)		391				
	<b>Итого по разделу:</b>						
<b>№ п/п</b>	<b>В1-Хозяйственно-питьевой водопровод выше отметки 0,000</b>	<b>Ду, мм</b>	<b>L, мм/Кол.</b>	<b>Масса 1 м.п.</b>	<b>Итого, кг</b>	<b>Цена, руб</b>	<b>Сумма, руб</b>
1	Трубы водогазопроводные	40	14	3,84	53,76		
2	Трубы водогазопроводные	15	10	1,28	12,8		
3	Труба PPR PN20	25	165				
4	Труба PPR PN20	32	175				
5	Труба PPR PN20	50	240				
6	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	15	8				
7	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	20	192				
8	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	40	8				
9	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	25	64				
10	Кран под манометр Itap	15	16				
11	Кран водоразборный BB Itap	15	8				
12	Муфта комбинированная с переходом на металл HP PPR	50*1 1/2"	8				
13	Муфта комбинированная с переходом на металл HP PPR	32*1"	208				
14	Муфта комбинированная с переходом на металл HP PPR	25*3/4"	184				
15	Тройник PPR переходной	50*32*50	64				
16	Тройник PPR переходной	32*25*32	120				
17	Угольник PPR 90 гр.	25	64				
18	Угольник PPR 90 гр.	32	144				
19	Угольник PPR 45 гр.	32	192				

20	Муфта PPR	32*25	64				
21	Муфта PPR	50*32	8				
22	Муфта PPR	32*20	8				
23	ФММ	25	64				
24	Редуктор давления Eurobrass	25	40				
25	Манометр МПЗ-У		16				
26	Муфта противопожарная Огнеизол-50		64				
27	Хомут металлический с шурупом	50	256				
28	Хомут металлический с шурупом	32	192				
29	Хомут металлический с шурупом	25	64				
30	Алмазное бурение отверстий в перекрытиях	80	72				
31	Труба стальная для гильз	65	30	7,05	211,5		
32	Фитинг неучтенный проектом	1					
33	Краска БТ-177 в два слоя по грунту ГВ-021 в один слой		0,13				
34	Трубная теплоизоляция "Термафлекс" FRZ J54	54	264				
35	Клей K-Flex, л		5				
	<b>Итого материалы по разделу:</b>						
	Прокладка трубопровода(демонтаж, монтаж, покраска, изоляция)		604				
	<b>Итого по разделу:</b>						
	<b>Итого холодное водоснабжение:</b>						
<b>№ п/п</b>	<b>ТЗ-горячее водоснабжение ниже отм. 0,000</b>	<b>Ду, мм</b>	<b>L, мм/Кол.</b>	<b>Масса 1 м.п.</b>	<b>Итого, кг</b>	<b>Цена, руб</b>	<b>Сумма, руб</b>
1	Трубы водогазопроводные оцинк.	15	2	1,28	2,56		
2	Трубы водогазопроводные оцинк.	20	115	1,66	190,9		
3	Трубы водогазопроводные оцинк.	40	30	3,84	115,2		
4	Трубы водогазопроводные оцинк.	65	230	7,05	1621,5		
5	Трубы водогазопроводные оцинк.	80	17	8,34	141,78		
6	Трубы водогазопроводные оцинк.	100	13	12,15	157,95		
7	Кран шаровой стальной NAVAL	50	1				
8	Кран шаровой стальной NAVAL	65	2				
9	Кран шаровой стальной NAVAL	80	1				
10	Кран шаровой латунный BB Itap	15	3				
11	Кран шаровой латунный BB Itap	25	0				
12	Кран под манометр Itap	15	3				
13	Манометр МПЗ-У		3				
14	Врезка Ду100 в действующую сеть Ду100		1				
15	Крепелние трубопроводов (уголок, арматура), кг		150				
16	Редуктор давления Eurobrass	50	2				
17	Герметизация ввода		1				
18	Краска БТ-177 в два слоя по грунту ГВ-021 в один слой		3,37				
19	Трубная теплоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	22	2,2				
20	Трубная теплоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	28	126,5				
21	Трубная теплоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	48	33				
22	Трубная теплоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	76	253				
23	Трубная теплоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	89	18,7				
24	Трубная теплоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	108	14,3				
25	Клей K-Flex, л		7				
	<b>Материалы по разделу:</b>						
	Прокладка трубопровода(демонтаж,монтаж, покраска, изоляция)		407				
	<b>Итого по разделу:</b>						
<b>№ п/п</b>	<b>ТЗ - горячее водоснабжение выше отм. 0,000</b>	<b>Ду, мм</b>	<b>L, мм/Кол.</b>	<b>Масса 1 м.п.</b>	<b>Итого, кг</b>	<b>Цена, руб</b>	<b>Сумма, руб</b>
1	Трубы водогазопроводные оцинк.	40	14	3,84	53,76		
2	Трубы водогазопроводные оцинк.	15	10	1,28	12,8		
3	Труба PPR PN20	25	165				
4	Труба PPR PN20	32	155				
5	Труба PPR PN20	50	245				
6	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	15	8				
7	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	20	192				
8	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	40	8				
9	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	25	64				
10	Кран под манометр Itap	15	16				

11	Кран водоразборный ВВ Itap	15	8				
12	Муфта комбинированная с переходом на металл HP PPR	50*1 1/2"	8				
13	Муфта комбинированная с переходом на металл HP PPR	32*1"	208				

14	Муфта комбинированная с переходом на металл HP PPR	25*3/4"	184				
15	Тройник PPR переходной	50*32*50	64				
16	Тройник PPR переходной	32*25*32	120				
17	Угольник PPR 90 гр.	25	64				
18	Угольник PPR 90 гр.	32	144				
19	Угольник PPR 45 гр.	32	192				
20	Муфта PPR	32*25	64				
21	Муфта PPR	50*32	8				
22	Муфта PPR	32*20	8				
23	ФММ	25	64				
24	Редуктор давления Eurobrass	25	40				
25	Манометр МПЗ-У		16				
26	Муфта противопожарная Огнеизол-50		64				
27	Хомут металлический с шурупом	50	256				
28	Хомут металлический с шурупом	32	192				
29	Хомут металлический с шурупом	25	64				
30	Алмазное бурение отверстий в перекрытиях	80	72				
31	Труба стальная для гильз	65	30	7,05	211,5		
32	Фитинг неучтенный в проекте		1				
33	Краска БТ-177 в два слоя по грунту ГВ-021 в один слой		0,13				
34	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ J54	54	259				
35	Клей K-Flex, л		5				
	<b>Материалы по разделу:</b>						
	прокладка трубопровода(демонтаж,монтаж, покраска, изоляция)		589				
	<b>Итого по разделу:</b>						
	<b>Итого горячее водоснабжение ТЗ:</b>						

№ п/п	Т4-горячее водоснабжение ниже отм. 0.000	Ду, мм	L, мм/Кол.	Масса 1 м.п.	Итого, кг	Цена, руб	Сумма, руб
1	Трубы водогазопроводные оцинк.	15	2	1,28	2,56		
3	Трубы водогазопроводные оцинк.	25	30	2,39	71,7		
4	Трубы водогазопроводные оцинк.	32	53	3,09	163,77		
5	Трубы водогазопроводные оцинк.	40	177	3,84	679,68		
6	Трубы водогазопроводные оцинк.	50	30	4,88	146,4		
8	Кран шаровой стальной NAVAL	50	4				
9	Обратный клапан Чугунный фланцевый	50	1				
10	Кран шаровой латунный BB Itap	25	0				
11	Кран шаровой латунный BB Itap	15	10				
12	Кран под манометр Itap		10				
13	Манометр МПЗ-У		1				
14	Насос Wilo Stratos Z 40/1-12 RMOT (комплект с гайками)		1				
15	Врезка Ду50 в действующую сеть Ду50		1				
16	Крепление трубопроводов		80				
	Герметизация ввода		1				
	Краска БТ-177 в два слоя по грунту ГВ-021 в один слой	22	2,2				
	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	35	33				
	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	42	58,3				
	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	48	194,7				
	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ, S=13 мм	60	33				
	Клей K-Flex, л		7				
	<b>Материалы по разделу:</b>						
	Прокладка трубопровода(демонтаж,монтаж, покраска, изоляция)		292				
	<b>Итого по разделу:</b>						

№ п/п	Т4-горячее водоснабжение выше отметки 0,000	Ду, мм	L, мм/Кол.	Масса 1 м.п.	Итого, кг	Цена, руб	Сумма, руб
1	Труба PPR PN20	20	70				
2	Труба PPR PN20	25	185				
3	Труба PPR PN20	32	180				
4	Трубы водогазопроводные оцинк.	15	10	1,28	12,8		
6	Трубы водогазопроводные оцинк.	25	14	2,39	33,46		
7	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	15	192				
8	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	20					
9	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	25	8				
10	Кран шаровой ВН с накидной гайкой Itap	20	64				
11	Кран под манометр Itap	15	16				
12	Муфта комбинированная с переходом на металл НР PPR	32*1"	8				
13	Муфта комбинированная с переходом на металл НР PPR	25*3/4"	128				
14	Муфта комбинированная с переходом на металл НР PPR	20*1/2	184				
15	Угольник PPR 90 гр.	25	64				
16	Угольник PPR 90 гр.	20	64				
17	Тройник PPR равнопроходной	25	16				
18	Тройник PPR переходной	25*20*25	120				
19	Тройник PPR переходной	32*25*32	48				
20	Муфта полипропиленовая переходная	32*25	8				
21	Муфта полипропиленовая переходная	25*20	72				
22	Манометр МПЗ-У		16				
23	Хомут металлический с шурупом	32	224				
24	Хомут металлический с шурупом	25	224				
25	Хомут металлический с шурупом	20	64				
26	Фильтр магнитный ФММ	20	64				
27	Рег. Клапан. Alwa-kombi-4 с вн. рез. с дренажным адап. и терм. приводом	25	8				
28	Рег. Клапан. Alwa-kombi-4 с вн. рез. с дренажным адап. и терм. приводом	20	64				
29	Муфта противопожарная Огнеизол-32	32	64				
30	Муфта противопожарная Огнеизол-25	25	48				
31	Алмазное бурение отверстий в перекрытиях	50	72				
32	Фитинг неучтенный в проекте		1				
1	Краска БТ-177 в два слоя по грунту ГВ-021 в один слой		0,12				
2	Трубная термоизоляция "Термафлекс" FRZ	35	194				
3	Клей K-Flex, л		5				
	<b>Итого материалов:</b>						
	Прокладка трубопровода(демонтаж,монтаж, покраска, изоляция)		459				
	<b>Итого по разделу:</b>						
	<b>Итого горячее водоснабжение Т4:</b>						
	<b>Всего стоимость материалов:</b>						
	<b>Всего стоимость работ:</b>						
	<b>Всего с работами:</b>						